









ÉCH. 1:10

- ACIER DE CONSTRUCTION : NORME CSA G40.21 NUANCE 350W GALVANISÉ.
PLAQUES D'ANCRAGE NUANCE 3000W GALVANISÉ,
PROFILÉ HSS NUANCE 350W CATÉGORIE H OU C GALVANISÉ OU
NORME ASTM A500 GRADE C GALVANISÉ.
- BOULONS À TÊTE RONDE : NORME ASTM A449 GALVANISÉ.
- AUTRES BOULONS : NORME ASTM A307 GALVANISÉ.
- TIGES D'ANCRAGE : NORME ASTM A449 GALVANISÉ (Fu ≥ 1035 MPa), INSTALLÉES AVANT LA COULÉE DE LA DALLE. LES PARTIES FILETÉES ET NON FILETÉES DES TIGES D'ANCRAGE DOIVENT ÊTRE AU DIAMÈTRE SPÉCIFIÉ AU PLAN.
- PRÉVOIR UN JOINT DANS LES LISSES AUX EXTRÉMITÉS DU TABLIER ET AUX JOINTS DE TABLIER. CES LISSES SONT CONTINUÉS AUX POTEAUX ADJACENTS AU JOINT.
- ALLONGER LE TROU DE LA PIÈCE 7 AUX EXTRÉMITÉS DU TABLIER ET AUX JOINTS DE TABLIER SELON LES MOUVEMENTS DU TABLIER.
- ALLONGER LA PIÈCE 4 AUX EXTRÉMITÉS DU TABLIER ET AUX JOINTS DE TABLIER SELON LES MOUVEMENTS DU TABLIER.
- LES POTEAUX DOIVENT ÊTRE VERTICAUX LORSQUE LE PROFIL LONGITUDINAL DU PONT EST ÉGAL OU SUPÉRIEUR À 2 %.
- LE CAS ÉCHÉANT, LA BASE DE LA PIÈCE 2 DOIT ÊTRE AJUSTÉE SELON LA PENTE DU PROFIL LONGITUDINAL DU PONT.
- SI LE PONT EST COURBE, RÉDUIRE LA LONGUEUR DES LISSES À 4 m OU CINTRER LES LISSES SI RÉALISABLE.



PLAN TYPE - DIRECTION GÉNÉRALE DES STRUCTURES		
SEPTEMBRE 2024	PT1DR-GL210E	
		(OIO :
		(OIO :
		(OIO :
		(OIO :
		(OIO :
		(OIO :
AAAA-MM-JJ	Statut	Par
Mandataire		
Sceau		
Vérificateur		
		OIO : -----
Équipe technique		
Transports Québec 		
Titre		
GLISSIÈRE 210E		
Número de plan		
PO-AAAA-N-DDDDD		
Identification de regroupement		